Приложение №4

Тепло-гидравлические параметры в узловых точках перспективных тепловых сетей

Район: **Подпорожский район Ленинградской области**
Муниципальное образование: **Важинское городское поселение**
Поселок: **Важины**
Наименование источников: **Котельная п. Важны**

Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе,°С	Температура воды в обратном трубопроводе,°С	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
ТК-1	18,332	34,159	15,826	94,98	70,21	34,159	15,826	0,57	53
ТК-8	17,578	33,779	16,201	94,83	70,14	33,779	16,201	2,23	113
ТК-2	17,632	33,806	16,174	94,92	70,29	33,806	16,174	2,71	148
ТК-3	14,748	32,351	17,603	94,86	70,31	32,351	17,603	3,86	236
ТК - 4	13,715	31,83	18,115	94,84	70,27	31,83	18,115	4,45	276
Уз-4	11,517	30,722	19,205	94,75	70,3	30,722	19,205	6,33	387
Уз-4/2	11,072	30,498	19,426	94,62	70,17	30,498	19,426	8,89	467
ТК-5	10,934	30,428	19,495	94,66	70,54	30,428	19,495	7,57	437
ТК-6	10,408	30,164	19,755	94,59	70,57	30,164	19,755	8,69	482
ТК-7	9,855	29,885	20,03	94,37	70,85	29,885	20,03	10,4	532
Уз-7	9,591	29,752	20,161	94,22	70,96	29,752	20,161	11,55	562
ТК-9	18,257	34,121	15,864	94,97	70,19	34,121	15,864	0,9	66
ТК-10	18,118	34,051	15,933	94,95	70,17	34,051	15,933	1,63	93
ТК-11	17,842	33,912	16,07	94,9	70,24	33,912	16,07	3,21	150
Уз-11	13,992	31,971	17,979	94,82	70,04	31,971	17,979	3,86	200
ТК-22Н	17,378	33,678	16,3	94,68	70,49	33,678	16,3	6,59	240
ТК-12	16,857	33,416	16,559	94,34	70,14	33,416	16,559	9,21	305
ТК-21Н	15,729	32,846	17,118	94,83	70,34	32,846	17,118	3,99	201
ТК-14	14,627	32,291	17,665	94,59	70,66	32,291	17,665	6,51	291
ТК-15	14,18	32,066	17,886	94,55	70,61	32,066	17,886	6,82	306

Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе,°С	Температура воды в обратном трубопроводе,°С	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
ТК-16	12,212	31,075	18,863	94,34	70,74	31,075	18,863	8,48	381
ТК-17	17,335	33,657	16,322	94,01	71,06	33,657	16,322	6,99	196
ТК-18	17,172	33,575	16,403	93,84	71,13	33,575	16,403	8,07	219
ТК-19	15,878	32,924	17,046	93,59	70,81	32,924	17,046	8,7	244
ТК-20	13,033	31,492	18,459	93,03	71,05	31,492	18,459	10,08	299
Уз-20	12,211	31,079	18,868	92,32	71,25	31,079	18,868	11,28	329
Уз-6	10,217	30,067	19,85	94,51	70,53	30,067	19,85	9,86	515