Приложение №4

Тепло-гидравлические параметры в узловых точках существующих тепловых сетей

Район: **Подпорожский район Ленинградской области**
Муниципальное образование: **Важинское городское поселение**
Поселок: **Важины**
Наименование источников: **Котельная п. Важны**

Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе,°С	Температура воды в обратном трубопроводе,°С	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
ТК-1	25,493	41,24	15,747	94,98	70,2	41,24	15,747	0,6	53
ТК-8	24,77	40,876	16,106	94,82	69,66	40,876	16,106	2,3	113
ТК-2	22,225	39,592	17,366	94,92	70,38	39,592	17,366	1,82	148
ТК-3	19,946	38,442	18,496	94,86	70,38	38,442	18,496	3,12	236
ТК - 4	19,153	38,043	18,89	94,83	70,39	38,043	18,89	3,8	276
Уз-4	17,531	37,225	19,694	94,73	70,45	37,225	19,694	5,98	387
Уз-4/2	5,234	31,024	25,789	94,63	70,24	31,024	25,789	6,71	467
ТК-5	16,606	36,759	20,153	94,62	70,9	36,759	20,153	7,12	437
ТК-6	15,773	36,339	20,566	94,52	70,94	36,339	20,566	8,15	482
ТК-7	15,196	36,049	20,853	94,31	71,24	36,049	20,853	9,82	532
Уз-7	14,923	35,912	20,989	94,16	71,24	35,912	20,989	10,96	562
ТК-9	25,417	41,202	15,785	94,97	70,16	41,202	15,785	0,93	66
ТК-10	25,278	41,132	15,853	94,95	70,14	41,132	15,853	1,66	93
ТК-11	25,005	40,994	15,989	94,9	70,17	40,994	15,989	3,25	150
Уз-11	21,092	39,021	17,93	94,82	70,22	39,021	17,93	3,89	200
ТК-22Н	24,557	40,768	16,212	94,67	70,11	40,768	16,212	6,69	240
ТК-12	24,02	40,499	16,478	94,34	70,45	40,499	16,478	9,27	305
ТК-21Н	22,902	39,934	17,032	94,83	70,28	39,934	17,032	4,02	201
ТК-14	21,817	39,388	17,57	94,59	70,49	39,388	17,57	6,57	291
ТК-15	21,375	39,165	17,79	94,55	70,51	39,165	17,79	6,88	306

Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе,°С	Температура воды в обратном трубопроводе,°С	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
ТК-16	19,431	38,185	18,754	94,34	70,6	38,185	18,754	8,55	381
ТК-17	23,276	40,124	16,848	94,04	71,09	40,124	16,848	6,22	196
ТК-18	22,312	39,639	17,327	93,89	71,16	39,639	17,327	6,77	219
ТК-19	21,03	38,994	17,963	93,63	70,77	38,994	17,963	7,4	244
ТК-20	18,211	37,574	19,363	93,07	71,01	37,574	19,363	8,79	299
Уз-20	17,554	37,244	19,69	92,27	68,93	37,244	19,69	10,14	329
Уз-6	15,135	36,018	20,883	94,41	70,83	36,018	20,883	9	515
Переход 76х57	24,744	40,863	16,119	94,27	70,99	40,863	16,119	5,39	161